

Information nach § 19 Abs. 5 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung (Ankündigung einer Beschränkten Ausschreibung)

Vergabenummer: 10613-19-363

1. Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):

Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH
Facility Management
Moltkestr. 90
76133 Karlsruhe
Tel.: 0721 / 974-1501
Fax: 0721 / 974-1509

E-Mail: GB6-Vergabe@klinikum-karlsruhe.de
Internet: <http://www.klinikum-karlsruhe.de>

2. Vergabeverfahren: **Beschränkte Ausschreibung**

3. Auftragsgegenstand: Haus P, Sanierung Station P10
Maler- und Lackierarbeiten nach DIN 18363

4. Ort der Ausführung: Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH,
Moltkestr. 90, 76133 Karlsruhe

5. Art und voraussichtlicher Umfang der Arbeiten:

Vorbereitende Maßnahmen
1 St. Aufbau Abbau fahrbare Arbeitsbühne 4Wo 2kN/m² L 2 m B 1,5 m H 4m
ca. 4 Mo. Vorbeschriebenes Rollgerüst über die Bauzeit vorhalten
ca. 850 m² Entfernen Tapeten (Glasfasertapeten) mit Beschichtung Wand
ca. 650 m² Entfernen von Altanstrichen (lose; durchschlagend)
1 psch Entfernen von Einbauten (Haken / Leisten / Verschraubungen / Nägeln)
Malerarbeiten / Spachtelarbeiten
ca. 480 m² Schutzabdeckung des Bodenbelages
ca. 120 m² Schutzabdeckung Fenster
ca. 85 m Schutzabdeckung wie vor, jedoch an Fensterbänken
ca. 850 m Anschlussfuge abdichten Dichtstoff, Acryl
ca. 280 m² Vorbereiten abgestemmte Fliesen -und Wandflächen für Spachtelputz
ca. 280 m² Dünnputz bzw. Spachtelputz Bestandswände
ca. 90 m Liefern und Einspachteln von Eckschutzschienen
ca. 120 m² Flächenarmierung Gewebeeinlage Glasfaser Wand mit Spachtelung
ca. 280 m² Absanden fluatieren nachwaschen Wand Putz
ca. 250 m² Flächenspachtelung Dispersions-Spachtelmasse Wand
ca. 1.370 m² Tapete Wand Glasgewebewandbekleidung
ca. 250 m² Tapete wie vor, jedoch auf gespachtelte Zementbaubauplatte
ca. 1.620 m² Erstbeschichtung Glasseidentapete Dispersionsfarbe-GBS
ca. 380 m² Überholungsbesch. Wand Putz Dispersionsfarbe sowie Glasfasertapete
ca. 230 m² Unterdecke GK-Platten im Bestand spachteln
ca. 530 m² Erstbeschichtung Decke GK- Platte Dispersionsfarbe-GBS
ca. 230 m² Überholungsanstrich GK-Decken
ca. 80 m² Erstbesch. Umfassungszarge Stahl
ca. 90 m² Reparaturanstrich an Zargen mit Acrylharzlack

6. Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:

Beginn der Ausführung: 14.10.2019

Fertigstellung der Leistung bis: 20.11.2019