

## Information nach § 19 Abs. 5 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung (Ankündigung einer Beschränkten Ausschreibung)

Vergabenummer: 10613-19-352

1. Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):

Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH  
Facility Management  
Moltkestr. 90  
76133 Karlsruhe  
Tel.: 0721 / 974-1501  
Fax: 0721 / 974-1509

E-Mail: [GB6-Vergabe@klinikum-karlsruhe.de](mailto:GB6-Vergabe@klinikum-karlsruhe.de)  
Internet: <http://www.klinikum-karlsruhe.de>

2. Vergabeverfahren: **Beschränkte Ausschreibung**

3. Auftragsgegenstand: Haus P, Sanierung Station P10  
Fliesen- und Plattenarbeiten nach DIN 18352

4. Ort der Ausführung: Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH,  
Moltkestr. 90, 76133 Karlsruhe

5. Art und voraussichtlicher Umfang der Arbeiten:

Estricharbeiten  
ca. 29 m Untergrund reinigen + Dampfsperre Bitumenbahn  
ca. 21 St. Anschluss Abdichtung Durchdringung  
ca. 66 m Anschluss Abdichtung Wandfläche  
ca. 23 m<sup>2</sup> Trittschalldämmschicht PS-Hartschaum  
ca. 32 m<sup>2</sup> Trennschicht PE-Folie einlagig  
ca. 66 m Randdämmstreifen PE-Schaum  
ca. 29 m<sup>2</sup> Zementestrich Estrich auf Dämmschicht  
ca. 25 m<sup>2</sup> Spachteln der bestehenden Estrichflächen  
Fliesenarbeiten  
ca. 29 m<sup>2</sup> Voranstrich Wand Kunstharz-Dispersion + Untergrund abdichten  
ca. 10 St. Durchdringung Abdichtung anschließen Manschette  
ca. 29 m<sup>2</sup> Untergrund abdichten Bodenbelag W2-1  
ca. 117 m<sup>2</sup> Untergrund abdichten Wandbekl. W2-1  
ca. 66 m Verbundabdichtung Anschlussfuge Dichtbandeinlage  
ca. 20 St. Verbundabdichtung Anschlussfuge Dichtbandeinl., elastisch Innenecke  
ca. 18 St. Verbundabdichtung an Manschette  
ca. 22 m<sup>2</sup> Bekleid. Wand Steingut-Fliesen / Platten-Gr. BIII 15/15 cm bis 20 / 20cm  
ca. 95 m<sup>2</sup> Bekleidung Wand Steingut-Fliesen/Platten Gr. BIb 30  
ca. 6 m<sup>2</sup> Bodenbelag Mosaik trockenepresste Fliesen/Platten Gr.BIa 5/5 cm  
ca. 23 m<sup>2</sup> Bodenbelag trockenepresste Fliesen/Platten Gr.BIa 30/60cm  
ca. 6 m Trennschiene Edelstahl Schenkel  
ca. 25 m Abschlussprofil, Edelstahl komplett liefern und montieren  
ca. 35 m Sockel aus Bodenfliesen schneiden, stellen und verfugen  
ca. 120 m Dauerelastische Fugen, Silikon  
ca. 60 m<sup>2</sup> Vorbereiten der Wandflächen + Verputzen mit Kalkzementputz

6. Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:

Beginn der Ausführung: 19.08.2019

Fertigstellung der Leistung bis: 08.10.2019